

Comune di PETROSINO

Provincia
Trapani

ANALISI PREZZI

OGGETTO

Progetto per il rifacimento del manto bituminoso e la realizzazione di pozzetti di drenaggio delle acque piovane nelle vie dei Platani, Gianinea, Baglio Inglese Woodhouse, Cafiso, M. Angileri e S. Giuseppe del comune di Petrosino (TP).
- **Stralcio esecutivo riguardante le: Via dei Platani, Via Gianinea, Via Cafiso, Via Michele Angileri e via San giuseppe**

COMMITTENTE

Comune di Petrosino

IL PROGETTISTA
Arch. Vito LAUDICINA

1) AN04 ASFALTO STAMPATO
 imprimitura di asfalto a caldo con griglie metalliche di disegni variabilidi a scelta dalla Direzione dei Lavori, eseguito contestualmente alla stesura del bitume, la superficie così ottenuta viene trattata con processo di colorazione e di indurimento con un prodotto bi-componente epossidico in emulsione acrilica in dispersione acquosa a rapido indurimento per garantire la stabilità del disegno impresso, disponibile in diversi colori mediante spruzzamento con pompa a bassa pressione con sistema in miscelazione continuo, compresa la spruzzatura in due mani di vernice bianca/gialla o altro colore bicomponente rifrangente nei passaggi pedonali, nelle rampe, realizzazione delle rampe, compresa la successiva spazzolatura al fine di rendere la superficie uniforme, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione e la posa in opera del tappeto sottostante da computare a parte.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
OPERAIO 3	Operaio Specializzato 3° livello	h	28,55	0,3	8,57
OPERAIO 1	Operaio Comune - 1° livello	h	23,87	0,1	2,39
COMPATTATORE	Compattatore per imprimitura matrice metallica	h	45,00	0,08	3,60
MATER02	Matrice metallica per asfalto stampato	m ²	3,75	1	3,75
MATER03	Resina epossidica o vernice bicomponente per asfalto stampato	m ²	13,50	1	13,50
TOTALE					31,81
25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%) di cui Oneri sicurezza 0 per €					7,96
su € 31,81					39,77
PREZZO					39,77
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m ²					39,77